

D O D A T E K č. 2
ke Smlouvě o dílo č.2/2018 ze dne 19. 04. 2018
„Obnova retenční nádrže Smrkov“

Objednatel: Město Jistebnice
Náměstí 1
3911 33 Jistebnice
Zastoupený panem Ing. Jiřím Popelkou – starostou města
IČ: 00252425
DIČ: CZ00252425

Zhotovitel: HRADECKÁ SPOLEČNOST s. r. o.
Hradec 60
584 01 Ledeč nad Sázavou
zastoupený ing. Karlem Bartákem – jednatelem společnosti
IČ: 150 59 391
DIČ: CZ150 59 391

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1356 ze dne 19. 12. 1991

Obě strany souhlasí s dodatkem

- k bodu č. 4 Cena díla výše uvedené SOD takto:

Cena díla se upravuje dle položkového soupisu prací s vyznačením méněprací a víceprací a činí:

Cena bez DPH	705 365,00 Kč
DPH 21%	148 127,00 Kč
Cena vč. DPH	853 492,00 Kč

V platnosti zůstávají ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo.


V Jistebnici dne 23. 11. 2018

V Hradci dne 22. 11. 2018



objednatel

HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.
Hradec 60, 584 01 Ledeč nad Sázavou
tel.: 569 720 730, IČ: 150 59 391
DIČ: CZ150 59 391



zhotovitel

Rozpočet stavby - úprava

Datum: 20. 2. 2018

Stavba : 0871

Obnova RN v k.ú.Smrkov

Objednatel : Obec Jistebnice

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.

IČO : 15059391
DIČ : CZ15059391

Za zhotovitele : HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.
Hradec 60, 584 01 Ledeč nad Sáz.
IČO: 15059391
DIČ: CZ15059391

Za objednatele :



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	705 365,00
DPH	21 %	148 127,00
Cena celkem za stavbu		853 492

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001 SO-01 Hráz	449 612	0	371 580	78 032	52,7
0003 SO-03 Kbel-výpustné zařízení	313 130	0	258 785	54 345	36,7
0004 Ostatní a vedlejší náklady	90 750	0	75 000	15 750	10,6
Celkem za stavbu	853 492	0	705 365	148 127	100,0

Původní rozpočet

Základ DPH 21 %	Více/méně
363 240	8 340
267 105	-8 320
75 000	0
705 345	20

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
0001		0	0	0	0	0,0
0003		0	0	0	0	0,0
0004		0	0	0	0	0,0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0,0




Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce		0	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce		0	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce		0	0	0	0	0
8 Trubní vedení		0	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání		0	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci		0	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb		0	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí		0	0	0	0	0
97 Prorážení otvorů		0	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot		0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO		
Objekt		SKP		
0001	SO-01 Hráz	Měrná jednotka		
Stavba		Počet jednotek		
0871	Obnova RN v k.ú.Smrkov	Náklady na m.j.	0	
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu		
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Jistebnice			
Dodavatel	HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.	Zakázkové číslo		
Rozpočtoval		Počet listů		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	271 580	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	271 580	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	271 580	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	271 580	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :		Jméno :	Jméno :	
Datum :		Datum : 22. 11. 2016	Datum : 23. 11. 2016	
Podpis :		Podpis:	Podpis:	
			 	
Základ pro DPH	21,0 %		271 580 Kč	
DPH	21,0 %		57 032 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč	
DPH	0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			328 612 Kč	

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	0871 Obnova RN v k.ú.Smrkov	Rozpočet:
Objekt :	0001 SO-01 Hráz	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m ²	m ²	300,00	35,00	10 500,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m ²	300,00	8,50	2 550,00
3	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	5,00	500,00	2 500,00
4	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	5,00	300,00	1 500,00
5	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	5,00	350,00	1 750,00
6	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m ³	m ³	163,00	64,00	10 432,00
7	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m ³	m ³	20,00	120,00	2 400,00
8	122301402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 4 do 1000 m ³	m ³	363,00	60,00	21 780,00
9	122703602R00	Odstranění nánosů při únosnosti dna 40 - 60 kPa	m ³	239,00	86,00	20 554,00
10	162201422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 1000 m	kus	5,00	260,00	1 300,00
11	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 500 m	m ³	503,00	72,00	36 216,00
		363+70*2		503,00		
12	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 1000 m	m ³	352,00	75,00	26 400,00
		93+239+20		352,00		
13	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství do 100 m ³	m ³	70,00	55,00	3 850,00
14	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází, 100%PS, objem jilu do 20%	m ³	363,00	65,00	23 595,00
15	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m ²	346,00	6,00	2 076,00
16	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m ²	357,00	10,00	3 570,00
17	181006111R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 10 cm	m ²	3 520,00	5,00	17 600,00
18	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m ²	246,00	5,00	1 230,00
19	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m ²	m ²	346,00	32,00	11 072,00
20	182101101R00	Svahování v zářezech v hor. 1 - 4	m ²	100,00	38,00	3 800,00
21	182201101R00	Svahování násypů	m ²	540,00	36,00	19 440,00
22	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m ²	m ²	357,00	36,00	12 852,00
23	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROF1	kg	14,00	105,00	1 470,00
Celkem za 1 Zemní práce						238 437,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
24	463212111R00	Rovnanina z lom. kamene s vyklínováním spár úlomky	m ³	39,00	2 250,00	87 750,00
	919511112R00	Čela propustku z lomového kamene, krycí deska ŽB	m ³	2,40	6 600,00	15 840,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						103 590,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
25	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m ³	3,80	4 200,00	15 960,00
26	966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm	m		1 000,00	
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						15 960,00
Díl: 97 Prorážení otvorů						
27	979084213R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 1 km	t	9,50	200,00	1 900,00
Celkem za 97 Prorážení otvorů						1 900,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
28	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	77,95	150,00	11 692,57
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						11 692,57
						371 579,57

Vícepráce

919511112R00	Čela propustku z lomového kamene, krycí deska ŽB	m ³	2,40	6 600,00	15 840,00
--------------	--	----------------	------	----------	-----------

Méněpráce

966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm	m	7,50	1 000,00	7 500,00
--------------	---	---	------	----------	----------

Rozdíl +



8 340,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0003	SO-03 Kbel-výpustné zařízení	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0871	Obnova RN v k.ú.Smrkov	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Jistebnice		
Dodavatel	HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	258 785	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	258 785	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	258 785	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	258 785	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 22. 11. 2018	Datum : 23. 11. 2018
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	21,0 %		258 785 Kč
DPH	21,0 %		54 345 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			313 130 Kč

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	0871 Obnova RN v k.ú.Smrkov	Rozpočet:
Objekt :	0003 SO-03 Kbel-výpustné zařízení	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1						
Zemní práce						
1	123202101R00	Vykopávky zářezů v hor.3 do 1000 m3 14*2,5*2+13*2,5*0,3	m3	79,75	135,00	10 766,25
				79,75		
2	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 2*4	m3	3,74	300,00	1 122,00
				3,74		
3	174101103R00	Zásyp zářezů se šikmými stěnami se zhuštěním	m3	83,49	80,00	6 679,20
Celkem za 1 Zemní práce						18 567,45
Díl: 3						
Svislé a kompletní konstrukce						
4	321213113R00	Zdivo nadzákl. přehrad, z lom.kam.výplň., na MC 15 0,5*0,8*3,5*2	m3	2,80	4 000,00	11 200,00
				2,80		
5	321213345R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní vyspár. 0,5*0,8*3,5	m3	1,40	7 500,00	10 500,00
				1,40		
6	321311112R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V4 T50 B 20 1,3*1,4*1,5+0,6*0,5*1	m3	3,09	4 500,00	13 905,00
				3,09		
7	331122021R00	Montáž sloupů ze ŽB hmotnosti do 2 t	kus	1,00	1 300,00	1 300,00
8	5930001	Požerák HB beton 80/80	m	4,20	3 990,00	16 758,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						53 663,00
Díl: 4						
Vodorovné konstrukce						
9	451311521R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 15 cm 2,8*4,1*2+2,5*2	m2	27,96	455,00	12 721,80
				27,96		
10	452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC 0,4*0,6*2,4+0,4*0,8*2,8+0,4*0,6*2,1+0,4*0,6*4	m3	1,81	4 500,00	8 154,00
				2,71		
11	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 1,07*0,2*14,7	m3	3,15	2 320,00	7 298,26
				3,15		
12	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí 0,2*14,7*2	m2	5,88	300,00	1 764,00
				5,88		
13	465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	24,48	1 220,00	29 841,20
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						59 779,26
Díl: 8						
Trubní vedení						
14	812421121R00	Montáž trub beton. hrdlových, MC provazec DN 500	m	15,60	1 000,00	15 600,00
15	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15 3,14*0,9*0,15*14,7	m3	6,23	2 300,00	14 331,99
				6,23		
16	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu 0,5*14,7*2	m2	14,70	300,00	4 410,00
				14,70		
17	59223116	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 50/250	kus	6,00	2 760,00	16 560,00
18	59223125	Trouba betonová propojovací TBH-Q 50/200 PR	kus	1,00	2 900,00	2 900,00
Celkem za 8 Trubní vedení						53 801,99
Díl: 9						
Ostatní konstrukce, bourání						
19	9 T00	Přístupová lávka	ks	1,00	14 000,00	14 000,00
Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání						14 000,00
Díl: 91						
Doplňující práce na komunikaci						
20	910000001T00	Rozebrání dřev.kbelu	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
21	919511112R00	Čela propustku z lomového kamene, krycí deska ŽB 0,6*1,7*4,6-0,6*1,2*0,8	m3	4,12	6 600,00	27 165,60
				4,12		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						28 165,60
Díl: 93						
Dokončovací práce inženýrských staveb						
22	934956124R00	Hradítka z dubového dřeva tloušťky 5 cm 0,9*2,3*2	m2	4,14	1 950,00	8 073,00
				4,14		
Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						8 073,00
Díl: 96						
Bourání konstrukcí						
23	960111221R00	Bourání konstrukcí z dílců prefa. betonových a ŽB	m3	2,40	1 000,00	2 400,00
24	966008111R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 30 cm	m	12,50	337,76	4 222,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						6 622,00
Díl: 99						
Staveništní přesun hmot						
25	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	107,42	150,00	16 112,62
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						16 112,62





Méněpráce

452218142R00	Zajišťovací práh z upraveného lom. kamene, na MC	m3	0,90	4 500,00	4 050,00
465513227R00	Dlažba z kamene na MC, s vyspárov. MCs, tl. 25 cm	m2	3,50	1 220,00	4 270,00
					8 320,00

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet		JKSO	
Objekt		SKP	
0004	Ostatní a vedlejší náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
0871	Obnova RN v k.ú.Smrkov	Náklady na m.j.	0
Projektant	Projektový ateliér Dlabáček s.r.o. H.Králové	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Obec Jistebnice		
Dodavatel	HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady					
Z	HSV celkem	75 000	Ztížené výrobní podmínky	0			
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0			
M	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0			
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0			
ZRN	ZRN celkem	75 000	Zařízení staveniště	0			
			Provoz investora	0			
HZS	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0			
ZRN+HZS	ZRN+HZS	75 000	Ostatní náklady neuvedené	0			
ZRN+ost.náklady+HZS	ZRN+ost.náklady+HZS	75 000	Ostatní náklady celkem	0			
Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele			
Jméno :		Jméno :		Jméno :			
Datum :		Datum : 22. 11. 2018		Datum : 23. 11. 2018			
Podpis :		Podpis:		Podpis:			
		HRADECKÁ SPOLEČNOST s.r.o. Hradecká 304, 1. Leden, 381 01 Sázava tel.: 569 720 130, fax: 569 720 130 DIČ: CZ261490111		 		 	
Základ pro DPH		21,0 %			75 000 Kč		
DPH		21,0 %			15 750 Kč		
Základ pro DPH		0,0 %			0 Kč		
DPH		0,0 %			0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM					90 750 Kč		

Poznámka :

Slepý rozpočet

Stavba :	0871 Obnova RN v k.ú.Smrkov	Rozpočet:
Objekt :	0004 Ostatní a vedlejší náklady	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	100000026T00	Geodetické vytyčení stavby oprávněnou osobou	ks	1,00	15 000,00	15 000,00
2	100000035T00	Zpracování havarijního a povodňového plánu	ks	1,00	2 000,00	2 000,00
3	100000046T00	Geodet.zaměření skut.provedení 3paré+1xelektroni	soubor	1,00	18 000,00	18 000,00
4	100000128T00	Zajištění a provedení zkoušek,rozborů a atestů	soub	1,00	8 000,00	8 000,00
5	100000137T00	Dokumentace skut.provedení 3 paré+1x elektronicky	ks	1,00	22 000,00	22 000,00
6	100000143T00	Osazení vodočetného místa pomocí vodočet.lať	ks	1,00	10 000,00	10 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				75 000,00